

BÁO GIÁ HỆ THỐNG HỆ THỐNG HOÀ LƯỚI BẮM TẢI

CÔNG SUẤT HỆ THỐNG 10,260 Kwp




Hệ thống dự kiến tạo ra trung bình 1,231 Kw điện/ tháng

TÊN KHÁCH HÀNG:

Địa chỉ khách hàng:

Cảm ơn quý khách đã tin tưởng , Quang Thanh xin gửi đến Quý khách bảng báo giá công suất :

10,260 Kwp

STT	TÊN THIẾT BỊ	Hình Ảnh	ĐVT	SL	ĐƠN GIÁ	THÀNH TIỀN	GHI CHÚ
I	THIẾT BỊ CHÍNH						
1	Tấm pin năng lượng mặt trời AXITEC ĐỨC Công nghệ: N- Type TOPCON 560W, hiệu suất cao, M busbar, 144 cells 2 mặt kính Kích thước : 2278x1134x30mm Trọng lượng : 31.2 kg Pin đạt tiêu chuẩn khắt khe như CE,VDE, ISO ... CO ĐƯỢC CẤP TỪ PHÒNG THƯƠNG MẠI CÔNG NGHIỆP ĐỨC Bảo hành kỹ thuật : 30 năm Bảo hành hiệu suất : 30 năm trên 87.4%		Tấm	18	2,950,000	53,100,000	AXITEC Hãng ĐỨC
2	Inverter hòa lưới INVT -10KW 1 pha -Tích hợp chống sét AC , DC -Tích hợp đóng ngắt DC -Bảo vệ ngắn mạch AC, bảo vệ quá dòng, bảo vệ quá điện áp, bảo vệ cách ly, bảo vệ chống dòng rò, tự động ngừng khi mất điện lưới, bảo vệ quá nhiệt, phát hiện sự cố chạm đất, v.v. -Tặng kèm bộ wifi theo dõi hệ thống qua điện thoại Model : XG10KTR Bảo hành 5 năm		Bộ	1	18,000,000	18,000,000	INVT
3	Bộ CT đo dòng		Bộ	1	1,000,000	1,000,000	INVT
4	Bộ bám tải ZeroExport chống phát điện dư lên lưới		Bộ	1	3,000,000	3,000,000	INVT
5	Cáp tín hiệu		Mét	20	20,000	400,000	
6	Tủ điện		Cái	1	300,000	300,000	Sino
7	CB DC		Cái	2	360,000	720,000	Suntree/Leader
8	CB AC		Cái	1	360,000	360,000	Schneider
9	Dây cáp AC		Mét	20	30,000	600,000	Cadivi
10	Dây te		Mét	30	10,000	300,000	Cadivi
11	Dây cáp DC màu đỏ 4mm		Mét	90	18,000	1,620,000	Cadivi/tương đương
12	Dây cáp DC màu đen 4mm		Mét	90	18,000	1,620,000	Cadivi/tương đương
13	MC4		Cặp	8	20,000	160,000	Leader
14	Khung áp mái tôn bất Z nhúng nóng		Bộ	10.3	200,000	2,052,000	Việt Nam
15	kẹp pin.		Bộ	72	15,000	1,080,000	Việt Nam
16	Ống nhựa + nối + co + silicon + Tiếp địa		Bộ	1	1,000,000	1,000,000	Việt Nam
17	Lắp đặt và vận hành hết vòng đời hệ thống		Hệ	1	10,260,000	10,260,000	Quang Thanh
18	Chi phí đóng gói và vận chuyển toàn bộ đến công trình		Hệ	1	1,000,000	1,000,000	Quang Thanh
TỔNG CỘNG VI:						96,572,000	VND
giảm ưu đãi						572,000	VND
TỔNG CHI PHÍ DỰ ÁN						(96,000,000)	VND

Hệ thống được bảo trì miễn phí trong 3 năm

Ghi chú :

Đặt cọc 20% :

(19,200,000) VNĐ

Số tài khoản : 190369954336014 Ngân Hàng Techcombank - Bùi Minh Tiến

HCM, ngày 19/12/2023

Người báo giá

Bùi thị thủy vân - 0345613161

BẢNG DỰ KIẾN SẢN LƯỢNG THỰC TẾ THEO HỆ SỐ NẮNG TẠI TP.HCM

Hệ số nắng	Tháng	Sản lượng dự kiến hệ thống 10,260 KWP			
		Sản lượng theo tháng	Đơn giá mỗi KW điện (bậc 6)	Doanh thu dự kiến (VNĐ)	
<p>Hệ số nắng dựa trên phần mềm SOLAR CLOUD theo các hệ thống QUANG THANH đã lắp đặt tại HCM</p>	3.92	1	1,206,576	3400	4,102,358
	4.30	2	1,323,540	3400	4,500,036
	4.43	3	1,363,554	3400	4,636,084
	4.35	4	1,338,930	3400	4,552,362
	4.11	5	1,265,058	3400	4,301,197
	4.46	6	1,372,788	3400	4,667,479
	4.22	7	1,298,916	3400	4,416,314
	4.71	8	1,449,738	3400	4,929,109
	4.00	9	1,231,200	3400	4,186,080
	3.67	10	1,129,626	3400	3,840,728
	3.29	11	1,012,662	3400	3,443,051
	3.09	12	951,102	3400	3,233,747
Tổng cộng (VNĐ)					50,808,546
Thời gian hoàn vốn (Năm)					(1.9)

Một số hình ảnh QUANG THANH đã thi công



